




PLANTA Est 4+380 a Est 5+060 LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIENTE RÍO NARANJO A TANQUE LAS DELICIAS  
Escala 1:1.000



PERFIL Est 4+380 a Est 5+060 LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIENTE RÍO NARANJO A TANQUE LAS DELICIAS  
Escala 1:1.000



PERFIL Est 4+720 a Est 5+060 LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIENTE RÍO NARANJO A TANQUE LAS DELICIAS  
Escala 1:1.000



UBICACIÓN DE LÁMINAS  
SIN ESCALA

#### SIMBOLOGÍA

	CURVAS DE NIVEL
	NACIENTE
	TANQUE QUIEBRAGRADIENTE 2.5 M3
	PIN
	CALLE EXISTENTE
	VALVULA REGULADORA DE AIRE DE 38 mm
	VALVULA DE LIMPIEZA 100 mm
	ESTACIONAMIENTO
	TUBERIA PVC 1000 mm SDR26
	TUBERIA PVC 1500 mm SDR26
	TUBERIA PVC 1000 mm SDR17
	CODO 90°
	CODO 45°
	DRESSER
	REDUCCION 1 Reduccion 150 a 100 PVC Sch40. 2 Niple 100mm PVC SDR26 L=40cm.
	VALVULA REGULADORA DE AIRE 1. Tubo PVC 200mm SDR 26. 2. Silbo de derivación PVC Sch. 40, 200 a 38 mm rosca interna. 3. Niple HG 38mm externo roscados. 4. Válvula de bola 38mm. 5. Niple uno Brida. 6. Válvula de expulsión y admisión de aire 38mm.
	VALVULA DE LIMPIEZA 100 mm 1. Tee 200mm PVC Sch40 con empaque. 2. Niple 200 mm PVC SDR26 L=50cm. 3. Reduccion 200 a 100 PVC Sch40. 4. Niple 100mm PVC SDR26 L=40cm. 5. Brida PVC Sch. 40, 100mm. 6. Válvula de compuerta 100mm brida brida JPF estago no ascendente, clase 250. 7. Niple 100mm PVC SDR26 L=12mts. 8. Bloque de anclaje.

cfia

Colégio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO

OC 781026

MONTO

¢ 167.400.000.00

FECHA

15/06/2017

CATASTRO

P-618441-86, P-1002855-05

TAMAÑO

6,200 ML

REGISTRADO POR

ICO-3935

BITACORA

P0317453

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 15/06/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

HOMBRE DEL PROYECTO

Captación y línea de conducción de Naciente Río Naranjo a Acueducto de Miramar

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36590

EXTENSIONES DE RAMALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO

PROYECTO

PROYECTO

MUNICIPALIDAD DE MONTAS DE ORO

9-014-042118

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

DE LA PULPERÍA RÓGER VARGAS EN LAS DELICIAS 6 KM AL NORESTE, MIRAMAR PUNTARENAS

CANTÓN: MONTES DE ORO DISTRITO: MIRAMAR

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTERPROYECTO

ICO-2955 HERRERA ROBLES JOSE ARTURO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ICO-2955 HERRERA ROBLES JOSE ARTURO

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colégio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

APROB. OFICINA DE TASACION DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:

Nº CATASTRO: P-0618441-1986, P-1002855-2005

FOLIO REAL:

PLANTA Y PERFIL DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

RÍO NARANJO DESDE NACIENTE HASTA TANQUE LAS DELICIAS

Est 4+380 a Est 5+060

ESCALA

FECHA

LÁMINA

INDICADA

MAYO 2017

L-08